

---

Wartość kosztorysowa	
Podatek VAT 23,00%	<b>0,00</b>
Cena kosztorysowa	

---

Słownie: zł

---

## Kosztorys ofertowy

Obiekt                      Wiata - Internat  
Inwestor                    Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 38-533 Nowosielce 206

Stawka robocizny        0,00 zł/r-g  
Koszty zakupu            0,00%

## Kosztorys ofertowy

## Wiata - Internat

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		<b>1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>				<b>0,00</b>
1	KNR 2-31 0815/01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej	m2	37,14	0,00	0,00
2	KNR 2-31 0814/02	Rozebranie obrzeży o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej	m	14	0,00	0,00
		<b>2 ROBOTY ZIEMNE</b>				<b>0,00</b>
3	KNR 4-01 0103/03	Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2,25m2, głębokości do 1,5m, w gruncie kategorii IV	m3	6,6	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0105/05	Odwiezenie ziemi taczkami na odległość do 10m w gruncie kategorii III-	m3	6,6	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0105/03	Zasypanie wykopów z przrzutem ziemi na odległość do 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kategorii IV	m3	5,48	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0105/05	Dowiezenie ziemi taczkami na odległość do 10m w gruncie kategorii III	m3	5,48	0,00	0,00
		<b>3 FUNDAMENTY</b>				<b>0,00</b>
7	KNR 4-01 0201/03	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej stóp fundamentowych	m2	4,8	0,00	0,00
8	KNR 4-01 0201/04	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej słupów prostokątnych	m2	8	0,00	0,00
9	KNR 4-01 0202/03	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych zbrojonych o średnicy 10-14mm	kg	73,704	0,00	0,00
10	KNR 4-01 0202/01	Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych gładkich o średnicy do 6mm	kg	14,563	0,00	0,00
11	KNR 4-01 0203/04	Uzupełnienie betonu w zbrojonych ławach i stopach fundamentowych	m3	0,72	0,00	0,00
12	KNR 4-01 0203/06	Uzupełnienie betonu w zbrojonych słupach	m3	0,4	0,00	0,00
13	KNR 13-12 0404/05	Przygotowanie i montaż zbrojenia - marki stalowe	t	0,08	0,00	0,00
14	KNR 2-02 0602/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	1,6	0,00	0,00
15	KNR 2-02 0602/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	1,6	0,00	0,00
16	KNR 2-02 0603/09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2	12,8	0,00	0,00
17	KNR 2-02 0603/10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą	m2	12,8	0,00	0,00
		<b>4 KONSTRUKCJA STALOWA WIATY</b>				<b>0,00</b>
18	KNNR 7 0208/06	Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych o masie elementów 100kg - słupki z rur kwadratowych 140x140 mm malowanie proszkowo	t	0,554	0,00	0,00
19	KNNR 7 0208/07	Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych o masie elementów 200kg płatwie z rur kwadratowych 140x140 mm malowanie proszkowo	t	0,599	0,00	0,00
20	KNNR 7 0208/05	Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych o masie elementów 50kg - płatwie z rur kwadratowych 140x140 mm malowanie proszkowo	t	0,449	0,00	0,00
21	KNNR 7 0208/05	Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych o masie elementów 50kg - słupki z rur kwadratowych 140x140 mm malowanie proszkowo	t	0,159	0,00	0,00
22	KNNR 7 0208/01	Wykonanie i montaż na budowie konstrukcji spawanych o masie elementów 1kg - spawanie śrub do montażu murłat	t	0,01	0,00	0,00
		<b>5 KONSTRUKCJA DREWNIANA</b>				<b>0,00</b>
23	KNR-W 2-02 0406/02	Murłaty z tarcicy nasyconej o przekroju ponad 180cm2	m3	0,319	0,00	0,00
24	KNR-W 2-02 0408/05	Krokwie zwykle z tarcicy nasyconej o długości ponad 4,5m i przekroju do 180cm2	m3	0,864	0,00	0,00
25	KNR 2-02 0410/01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2	45,1	0,00	0,00
26	NNRNKB 6 0411/02	Przybicie deski czołowej przy łączeniu połaci dla pokryć z blach powlekanych	m	14,02	0,00	0,00
27	KNR 0-18 2611/07	Montaż rusztu na ścianach o konstrukcji drewnianej pod panele elewacyjne układane poziomo	m2	45,1	0,00	0,00
28	KNR 0-18 2614/01	Układanie podsufitki	m2	45,1	0,00	0,00
29	KNR 0-18 2614/03	Montaż narożników wykończeniowych typu "SIDING"	m	14,02	0,00	0,00
		<b>6 POKRYCIE DACHU I OBRÓBK</b>				<b>0,00</b>

## Kosztorys ofertowy

Wiata - Internat

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
30	NNRNKB 6 0539/02	Montaż pasów nadrynnowych - okapów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	23,04	0,00	0,00
31	NNRNKB 6 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	8,412	0,00	0,00
32	NNRNKB 4 0525/01	Pokrycie dachów o powierzchni do 100m2 blachą stalową ocynkowaną płaską na rąbek podwójny arkuszami grubości 55mm o powierzchni do 0,70m2	m2	45,1	0,00	0,00
33	NNRNKB 1 0517/03	Montaż prefabrykowanych rynien dachowych półokrągłych o średnicy 12cm z blachy powlekanej grubości 0,55mm	m	9,02	0,00	0,00
34	NNRNKB 1 0517/09	Założenie zbiorniczków przy rynnach z blachy powlekanej grubości 0,55mm	szt	1	0,00	0,00
35	NNRNKB 1 0519/03	Montaż prefabrykowanych rur spustowych okrągłych o średnicy 12cm z blachy powlekanej grubości 0,55mm	m	4	0,00	0,00
36	KNR 2-05 0902/09	Konstrukcje aluminiowe ścian i wyposażenia wnętrz - listwy i okładziny profilowane - analogia	t	0,004	0,00	0,00
37	KNR 2-05 1007/01	Lekka obudowa ścian z płyt poliwęglanowych - analogia	m2	2,925	0,00	0,00
		<b>7 PODŁĄCZENIE RURY SPUSTOWEJ DO KANALIZACJI</b>				<b>0,00</b>
38	KNR-W 2-01 0310/02	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-1,5m i głębokości 1,5m o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych kategorii III-IV, z wydobyciem urobku łopata lub wyciągiem ręcznym	m3	2,4	0,00	0,00
39	KNR 2-18 0501/01	Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm	m2	2,7	0,00	0,00
40	KNR 2-15u1 001000/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm w wykopie	m	4,5	0,00	0,00
41	KNR 2-01 0320/02	Zасыpywanie wykopów liniowych w gruncie kategorii III-IV o ścianach pionowych o szerokości 0,8-1,5m i głębokości do 1,5m	m3	2,4	0,00	0,00
		<b>8 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>				<b>0,00</b>
42	KNR 2-31 0101/07	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	45,39	0,00	0,00
43	KNR 2-31 0101/07 (dopłata 3x)	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii III-IV	m2	45,39	0,00	0,00
44	KNR 2-01 0239/02	Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane ładowarkami kołowymi o pojemności łyżki 1,25m3 z transportem urobku samochodami samowładowczymi 5-10t na odległość do 1km	m3	15,887	0,00	0,00
45	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm	m2	45,39	0,00	0,00
46	KNR 2-31 0114/02 (dopłata 5x)	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm	m2	45,39	0,00	0,00
47	KNR 2-31 0511/02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6cm kolorowej, układane na podspyce cementowo-piaskowej - Bruk-Bet typ Symfonia	m2	45,39	0,00	0,00
		Razem				
		Podatek VAT 23%				23
		<b>Ogółem kosztorys</b>				

## Wiata - Internat

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Acetylen techniczny rozpuszczony	kg	7,629		
2	Beton zwykły B-20	m3	1,139		
3	Blacha powlekana płaska	m2	10,347		
4	Blacha stalowa POWLEKANA 0,55mm	m2	47,355		
5	Cement portlandzki zwykły 35 bez dodatków	t	0,531		
6	Denka rynien	szt	2		
7	Deski iglaste obrzynane kl.III 19-25mm	m3	0,082		
8	Deski iglaste obrzynane kl.III 28-45mm	m3	0,067		
9	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.II 25mm	m3	0,028		
10	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 25mm	m3	1,263		
11	Drut stalowy miękki	kg	1,838		
12	Dysperbit	kg	16,32		
13	Elektrody do spawania stali niskowęglowych 3,25mm	szt	743,562		
14	Gwoździe aluminiowe	kg	0,239		
15	Gwoździe budowlane ocynkowane	kg	0,421		
16	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	7,739		
17	Kostka brukowa betonowa 6cm kolorowa	m2	46,525		
18	Krawężniki iglaste wymiarowe nasyczone kl.II	m3	1,237		
19	Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm	szt	2,138		
20	Lej spustowy z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55mm	szt	1		
21	Łaty iglaste nasyczone kl.II	m3	0,28		
22	Narożniki winylowe	m	14,034		
23	Okapy z blachy powlekanej	m	24,422		
24	Panele winylowe	m2	45,145		
25	Papa asfaltowa izolacyjna	m2	5,583		
26	Piasek	m3	3,577		
27	Płyty poliwęglanowe 25 mm wielokomorowe	m2	3,364		
28	Pospółka	m3	14,263		
29	Pręty zbrojeniowe żebrowane 6mm	kg	14,592		
30	Pręty zbrojeniowe żebrowane 12mm	kg	75,178		
31	Profil aluminiowy U 25x25x30 mm	m	12		
32	Rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW 110mm	m	4,635		
33	Rury stalowe kwadratowe 140x140 malowanie proszkowo	kg	1.849,05		
34	Rynny prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55m	mb	9,471		
35	Ryry spustowe prefabrykowane z blachy stalowej powlekanej grubości 0,55mm	m	4,2		
36	Środek impregacyjny	kg	0,445		
37	Śruby kpl	kg	10,5		
38	Śruby podkładki i nakrętki	kg	3,349		
39	Tlen techniczny sprężony	m3	23,061		
40	Uchwyty do rur spustowych	szt	1,32		
41	Uchwyty do rynien dachowych	szt	18,04		
42	Wkręty do drewna 6x80mm	szt	224,789		
43	Wkręty samogwintujące typu SW do blach	szt	982,58		
44	Woda	m3	2,315		
45	Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,008		

## Zestawienie sprzętu

Wiata - Internat

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Ładowarka jednonaczyniowa kołowa 1,25m3	m-g	0,829	0,00	
2	Piła do cięcia płytek	m-g	1,135	0,00	
3	Samochód samowładowczy 5-10t	m-g	1,792	0,00	
4	Spawarka	m-g	65,342	0,00	
5	Środek transportowy	m-g	6,966	0,00	
6	Wibrator powierzchniowy	m-g	5,901	0,00	
7	Żuraw samochodowy	m-g	0,659	0,00	
		Razem	82,624		<b>0,00</b>